

Gyivicsán Zsolt
építési vállalkozó

5940 Tótkomlós Huba u. 5.

Tel: 06 30 9356-847

Fax: 06 68 460-965

Email: gyivie@tvn.hu

Név : Pitvaros Község Önkormányzata

Cím : 6914 Pitvaros

Kossuth L. u. 30.

Tótkomlós 2017. 09. 04.

SZJ : 41.20

A munka leírása:

Mezőhegyesi út I. szakasz járdaburkolat felújítása

Készítette : Gyivicsán Zsolt

Készült: ÖN normagyűjteménye alapján 2017. 01. 01-én induló árszinten

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 856 460 Ft	1 539 764 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 856 460 Ft	1 539 764 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	3 396 224 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	916 980 Ft
3. A munka ára	4 313 204 Ft	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	79 380 Ft	278 658 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	0 Ft	0 Ft
Kőburkolat készítése	1 777 080 Ft	1 261 106 Ft
Összesen:	1 856 460 Ft	1 539 764 Ft

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	21-003- 5.1.1.3	Tükörkiemelés térburkolat helyén, III. talajosztály	24,6	m3	0	6 270	0
2	21-011-7.1- 0120401	Homokágyazat készítés, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza	16,2	m3	4 900	7 680	79 380
Munkanem összesen:							79 380

Irtás, föld- és sziklamunka

Díj összesen

154 242

124 416

278 658

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	31-000- 13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	0	m2	0	1 551	0
Munkanem összesen:							0

Helyszíni beton és vasbeton munka

Díj összesen

0

0

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	62-002-21.3-0610721	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	324 m	2 150	1 386	696 600
2	62-003-6-0120015	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	6,8 m3	6 900	9 925	46 920
3	62-003-51.2-0610560	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 10x20x6 cm, szürke	324 m2	3 190	2 298	1 033 560
Munkanem összesen:						1 777 080

Munkanem összesen:	1 777 080
---------------------------	------------------

Kőburkolat készítése

Díj összesen

449 064

67 490

744 552

1 261 106